

南武橋架け替え事業かわら版

(西宮市)  
Vol.19

2025年10月発行  
兵庫県 西宮土木事務所  
武庫川対策室

工事のお知らせ

昨年に引き続き、武庫川に架かる旧南武橋の撤去工事を行います。

この工事は、川の水の流れを妨げていた古い橋を取り除くことで、洪水時にも水がスムーズに流れるようにし、地域の安全性を高めることを目的としています。

工事の詳しい内容につきまして、次のページをご覧ください。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



武庫川河川整備事業の情報は  
ホームページをご確認ください。



南武橋架け替え事業の問合せ先

兵庫県 阪神南県民センター  
西宮土木事務所 武庫川対策室  
TEL：0798-39-6145 担当：原田

## …◆◆◆ (二)武庫川水系武庫川 南武橋撤去工事(その3) のお知らせ ◆◆◆ …

平素は県事業に、ご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。この度、新しい南武橋が完成し旧南武橋の右岸側(西宮市側)の撤去工事を下記の内容で行う事となりました。  
工事期間中、近隣の皆様方、河川敷道路を利用される皆様方には、何かとご迷惑をおかけしますが、安全に留意し早期に完成できるように努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

### 工事概要

工 事 名： (二)武庫川水系武庫川 南武橋撤去工事(その3)

工事場所： 西宮市東鳴尾町

工 期： 令和7年 9月 10日 ～ 令和8年 6月 30日  
(河川内工事期間) 令和7年11月1日 ～ 令和8年5月31日

発 注 者： 兵庫県 阪神南県民センター 西宮土木事務所  
武庫川対策室 武庫川事業課 担当 原田 TEL 0798-39-6145

受 注 者： 播磨土建工業 株式会社

本 社： 兵庫県赤穂郡上郡町井上208-1 Tel 0791-52-0072

現場代理人： 釜増 智之

工事内容： 旧橋撤去工 上部工 W=13.2m 25m×2径間

下部工 橋脚 2基

仮橋工 W=8.0m L=62.5m

工事用道路 W=10m L=44m 仮設工 1式

### ◆ 工事工程表 ◆

工 種	数 量	令和 7年			令和 8年					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
準備工	1式									
旧橋撤去 上部工	2径間									
旧橋撤去 下部工	2基									
工事用道路	1式									
仮橋工	1式									
仮設工(交通誘導)	1式									
後片付け	1式									



【断面図】

