

誤							正												
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件								撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	26	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1 スパンに1回 [設置後]	代表箇所 各1枚		3	2	3	26	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1 スパンに1回 [設置後]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	28	1	多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	胸込裏込厚 法長	120m又は1 施工箇所 に1回 [施工中] 200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚		3	2	3	28	1	多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	胸込裏込厚 法長	120m又は1 施工箇所 に1回 [施工中] 200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	28	2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚		3	2	3	28	2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	29	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚		3	2	3	29	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	29	2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚		3	2	3	29	2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	30		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況 ※幅 ※高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工中] 200m又は1 施工箇所 に1回 (※印は場所打ちのある 場合) [埋戻し前]	代表箇所 各1枚		3	2	3	30		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況 ※幅 ※高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 [施工中] 200m又は1 施工箇所 に1回 (※印は場所打ちのある 場合) [埋戻し前]	代表箇所 各1枚	
3	2	3	31	1						3	2	3	31	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	200m又は1 施工箇所 に1回 [埋戻し前]	不要	
3	2	3	31	2	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 (型枠取外し後)	代表箇所 各1枚		3	2	3	31	2	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1 施工箇所 に1回 (型枠取外し後)	代表箇所 各1枚	