

(別 添)

平成31年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(平成31年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 I

II. 標準単価から積算単価への補正方法 II - 1

II - 1. 補正式 II - 1

II - 2. 標準単価から積算単価への計算例 II - 2

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 II - 2

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 II - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 II - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 II - 6

⑤支給品がある場合の計算例 II - 7

⑥無償貸付機械がある場合の計算例 II - 8

III. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
. III - 1

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧 IV

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成 31 年度版の基準年月は平成 30 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Zは機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、Sは各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z)は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4の合計がK、R、Zと一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

- (1) 単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等
- (2) 土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1~4	I	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1~29	I	1	②	土工	
003	整地	003-1	I	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	土工	
009	転石破碎	009-1	I	1	②	土工	
010	土材料	010-1	I	1	②	土工	※3
011	残土等処分	011-1	I	1	②	土工	※3
012	掘削(ICT)	012-1~2	I	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1~3	I	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	I	1	④	床掘工	
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	④	床掘工	
019	埋戻し	019-1	I	1	⑤	埋戻工	
020	タンバ締固め	020-1	I	1	⑤	埋戻工	
021	人肩運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石	021-1~2	I	1	⑥	人力運搬工	
022	人肩運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等	022-1	I	1	⑥	人力運搬工	
023	人肩運搬(積込み~運搬~取卸し)積ブロック類	023-1	I	1	⑥	人力運搬工	
024	人肩運搬(運搬~取卸し)	024-1~3	I	1	⑥	人力運搬工	
025	小車運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石	025-1~2	I	1	⑥	人力運搬工	
026	小車運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等	026-1	I	1	⑥	人力運搬工	
027	小車運搬(積込み~運搬~取卸し)積ブロック類	027-1	I	1	⑥	人力運搬工	
028	小車運搬(運搬~取卸し)	028-1~3	I	1	⑥	人力運搬工	
029	安定処理	029-1	I	1	⑦	安定処理工	
030	法面整形	030-1	I	2	①	法面整形工	
031	法面整形(ICT)	031-1	I	2	②	法面整形工(ICT)	
032	市松芝	032-1	I	2	③	芝付工	
033	吹付法面取壊し	033-1	I	2	④	吹付法面とりこわし工	
034	プレキャストコンクリート板	034-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
035	プレキャストコンクリート板(材料費)	035-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
036	ジョイント処理	036-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
037	ジョイント金物(材料費)	037-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
038	人工張芝	038-1	I	2	⑥	人工張芝工	
039	基礎碎石	039-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
040	裏込碎石	040-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
041	基礎栗石	041-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
042	裏込栗石	042-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
043	コンクリートブロック積	043-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
044	大型ブロック積	044-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	間知ブロック張	045-1~13	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
046	平ブロック張	046-1~8	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	連節ブロック張	047-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	緑化ブロック積	048-1~4	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
049	緑化ブロック(材料費)	049-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
050	天端ブロック(材料費)	050-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
051	胴込・裏込コンクリート	051-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
052	胴込・裏込材(碎石)	052-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	遮水シート張	053-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	吸出し防止材(全面)設置	054-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
055	植樹	055-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
056	現場打基礎コンクリート	056-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
057	天端コンクリート	057-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
058	プレキャスト基礎ブロック	058-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
059	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	059-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
060	石積(練石)(複合)	060-1	I	2	⑨	石積(張)工	※2
061	石張(複合)	061-1~2	I	2	⑨	石積(張)工	※2
062	石積(張)	062-1	I	2	⑨	石積(張)工	
063	石積(張)(材料費)	063-1	I	2	⑨	石積(張)工	※3
064	胴込・裏込コンクリート	064-1	I	2	⑨	石積(張)工	※2
065	裏込材(クラッシュラン)	065-1	I	2	⑨	石積(張)工	
066	平石張	066-1	I	2	⑩	平石張工	
067	平石(材料費)	067-1	I	2	⑩	平石張工	※3
068	小型擁壁(A)	068-1~3	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
069	小型擁壁(B)	069-1~11	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
070	重力式擁壁	070-1~7	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
071	もたれ式擁壁	071-1~4	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
072	逆T型擁壁	072-1~15	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
073	L型擁壁	073-1~15	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
074	ペーラインコンクリート(材料費)	074-1	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※3
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	I	2	⑫	場所打擁壁工(2)	※2
076	プレキャスト擁壁設置	076-1~2	I	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	※3
079	補強材取付	079-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
080	補強材(材料費)	080-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	※3
081	まき出し・敷均し・締固め	081-1	I	2	⑮	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	
082	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	082-1	I	2	⑮	ジオテキスタイル工	
083	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	083-1	I	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
084	ジオテキスタイル敷設	084-1	I	2	⑮	ジオテキスタイル工	
085	まき出し・敷均し・締固め	085-1	I	2	⑮	ジオテキスタイル工	
086	ジオテキスタイル(材料費)	086-1	I	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
087	ヒューム管(B形管)	087-1~8	I	2	⑯	排水構築物工	※2
088	ボックスカルバート	088-1~11	I	2	⑯	排水構築物工	
089	暗渠排水管	089-1~2	I	2	⑯	排水構築物工	
090	フィルター材	090-1	I	2	⑯	排水構築物工	
091	管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)	091-1	I	2	⑯	排水構築物工	
092	プレキャスト集水樹	092-1~3	I	2	⑯	排水構築物工	
093	プレキャスト集水樹(材料費)	093-1	I	2	⑯	排水構築物工	※3
094	鉄筋コンクリート台付管	094-1	I	2	⑯	排水構築物工	
095	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	095-1	I	2	⑯	排水構築物工	
096	プレキャストマンホール	096-1	I	2	⑯	排水構築物工	
097	PC管	097-1~4	I	2	⑯	排水構築物工	※2

