

平成 26 年に確認できたその他の事業効果一覧と事業内容

	河川名 (地区名)	事業名 〔事業期間〕	事業概要	整備後の状況	水位の状況 (堤防天端までの高さ)	備考
その他資料	① 神子畑川 (土肥橋)	河川等災害特定関連事業 〔H21～24〕	平成21年台風第9号により甚大な被害が発生し、再度災害防止のために実施済	断面1.8倍に拡大	整備前: 桁下まで▲1.3m 整備後: 桁下まで▲2.6m (1.3m 低下)	資料2-1
	② 出石川 (棚田橋下流)	災害復旧助成事業 〔H16～H19〕	平成16年台風第23号により甚大な被害が発生し、再度災害防止のために実施済	断面1.9倍に拡大	整備前: ▲0.6m 整備後: ▲1.8m (1.2m 低下)	資料2-2
	③ 西汐入川排水機場	播磨高潮対策事業 〔S49完成〕	堤内を伊勢湾台風級の高潮から防御する水門と共に、河川流水を強制排水するために実施済	排水量12.6m ³ /s	整備前: ▲0.6m 整備後: ▲1.8m (1.2m 低下)	資料2-3
	④ 与布土ダム	河川総合開発事業 〔H26年度完成〕	円山川水系与布土川の上流域に建設した多目的ダム	洪水調節容量35万m ³	・22万m ³ 貯留 ・30cm 低下(溝黒地点: 朝来市)	資料2-4

- | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| ① 神子畑川災害特定関連事業 | 但馬県民局 養父土木事務所 河川砂防課 | (TEL:079-662-2197) |
| ② 出石川災害復旧助成事業 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 河川砂防課 | (TEL:0796-26-3750) |
| ③ 西汐入川排水機場 | 中播磨県民センター 姫路港管理事務所 港湾整備第2課 | (TEL:079-235-0217) |
| ④ 与布土ダム | 但馬県民局 養父土木事務所 ダム課 | (TEL:079-662-2263) |